

RIT. 271.1.28.2015.DN

ZAPYTANIE CENOWE

I. **Wójt Gminy w Lubiszynie Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn** zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro, na: **„Opracowanie projektów remontów i przebudowy dróg gminnych”**

II. Przedmiot zamówienia

„Wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych”:

1. Baczyna ul. Kwiatowa dz. 4/27 długości ok. 320 mb.
2. Baczyna ul. Szkolna dz. 84 długości ok. 650 mb
3. Marwice dz. 155 i 171/9 długości ok. 642 mb
4. Staw dz. 401/3 długość ok. 452 mb
5. Ściechów (Kretkowo) dz. 188 długości ok. 535 mb
6. Tarnów dz. 499/3 długości ok. 340 mb
7. Lubno ul. Błękitna dz. 207 długości ok. 252 mb
8. Brzeźno dz. 254, 252, 251 długości ok. 1454 mb

Zakres opracowań obejmuje:

Projekt budowlany przebudowy dróg wg poniższych zakresów:

1. Baczyna ul. Kwiatowa dz. 4/27 długości ok. 320 mb. – przebudowa drogi z podbudową , chodnik szer. 1,50 m po obydwu stronach jezdni, nawierzchnia jezdni z mieszanki bitumicznej warstwa podbudowy i warstwa ścieralna, szerokość jezdni 4,0 m, oznakowanie pionowe, oświetlenie drogowe.
2. Baczyna ul. Szkolna dz. 84 długości ok. 650 mb przebudowa drogi z podbudową , chodnik szer. 1,50 m po jednej stronie jezdni, nawierzchnia jezdni z mieszanki bitumicznej, warstwa podbudowy i warstwa ścieralna, szerokość jezdni 4,0 m, oznakowanie pionowe, oświetlenie drogowe.
3. Marwice dz. 155 i 171/9 długości ok. 642 mb –poszerzenie istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej do szer. 4.0 m, budowa chodnika po jednej stronie, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej: warstwa podbudowy i warstwa ścieralna, oznakowanie pionowe.
4. Staw dz. 401/3 długość ok. 452 mb – przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową z podbudową, wyprofilowaniem i utwardzeniem poboczy.
5. Ściechów (Kretkowo) dz. 188 długości ok. 535 mb- ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z wyprofilowaniem poboczy.
6. Tarnów dz. 499/3 długości ok. 340 mb ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z wykonaniem cieku odprowadzającego wody opadowe oraz studni chłonnych.
7. Lubno ul. Błękitna dz. 207 długości ok. 252 mb - ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z wyprofilowaniem poboczy.
8. Brzeźno dz. 254, 252, 251 długości ok. 1454 mb- wyrównanie nawierzchni i ułożenie warstwy gruzobetonu gr. 15 cm z zagęszczeniem oraz wyprofilowanie poboczy.

Projekty wykonane dla każdej drogi oddzielnie w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna
- specyfikacja techniczna wykonania robót w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna,
- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna,
- wystąpienie z wnioskiem zgłoszenia robót w imieniu inwestora do Starostwa Powiatowego.

III. Termin realizacji zamówienia (opracowania dokumentacji) **do 15.12. 2015 r.**

IV. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy
- adres wykonawcy
- cenę wykonania zamówienia netto i brutto całego zadania oraz w rozbiciu na poszczególne drogi,
- termin realizacji zamówienia.

V. Oferty należy złożyć w terminie do dnia : **12.10.2015 r. do godz. 15.00**

na adres email: przetargi@lubiszyn.pl lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.

VII. Na wykonanie zadania Zamawiający podpisze umowę ryczałtową na kwotę określoną w ofercie.

up. Wójta Gminy
inż. Krzysztof Łukaszczyk
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa