

Lubiszyn, dn. 22.06.2017 r.

RIT.271.3.06.2017.DN

Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o zamówienie publicznym pn:

„Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami oraz odcinkami przyłączy w miejscowości Wysoka gm. Lubiszyn”

Zamawiający Gmina Lubiszyn działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (Pzp)* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) odpowiada na zapytania, które wpłynęły od oferentów z w dniu 20.06.2017 r. w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym:

- 1. Czy komora rewizyjna T91-KR na rurociągu tłocznym śr 125 mm jest objęta przedmiotem zamówienia?**

Zamawiający informuje, że komora rewizyjna T91 – KR jest objęta zamówieniem.

- 2. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje Etapów II i III określonych w porozumieniu z PWiK załączonym do przetargu.**

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje wyłącznie Etap I i Etap PWiK, zgodnie z zawartym Porozumieniem między Gminą Lubiszyn a PWiK. Etap II i Etap III będzie realizowany odrębnym zamówieniem.

- 3. Zgodnie z porozumieniem załączonym do przetargu rurociąg tłoczny śr 125 mm, z tłoczni PS1 należy zakończyć w punkcie T95. Czy w tym miejscu rurociąg należy wyłącznie zaślepić?**

Zamawiający informuje, że w punkcie T95 należy zakończyć zadanie. Przewód tłoczny należy zaślepić.

- 4. Czy studnie rozprężne mają być wyposażone w podłazowe filtry antyodorowe, o których mowa w pkt. 2.4.8 STWIOR? Jeżeli tak, czy Zamawiający wymaga stosowanie filtrów w innych studniach, których?**

Zamawiający informuje, że filtry antyodorowe muszą być zastosowane we wszystkich studniach rozprężnych objętych zamówieniem.

- 5. STWIOR pkt 2.2.4 określa wymagania dla włazów kanałowych, m.in. minimalna wysokość włazu 140 mm oraz wymagane logo „KANALIZACJA SANITARNA – GORZÓW WLKP.**
- Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie włazów kanałowych o wysokości 115 mm?
- Czy Zamawiający podtrzymuje, że włazy muszą posiadać powyższą inskrypcję?

Zamawiający dopuszcza stosowanie włazów kanałowych zgodnych z SIWZ.

- 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni DN 1000 mm PE, zaprojektowanych na kanalizacji grawitacyjnej na studnie DN 1000 mm betonowe.**

Zamawiający dopuszcza zamianę studni DN100 PE na studnie DN1000 betonowe. Studnie betonowe winny być zgodne z zapisami w STWiOR.

- 7. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w § 15 Wynagrodzenie Wykonawcy pkt. 13 zapisu „uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez stosowny organ”. Uważamy, że niemożliwe będzie uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na wykonany w ramach niniejszego przetargu zakres, gdyż do dnia 30.03.2018 r. nie będzie wykonany rurociąg tłoczny w m. Wysoka do miasta Gorzowa Wlkp. Oznacza to, że kanalizacja grawitacyjno tłoczna w m. Wysoka do końca 2018 r5. (zgodnie z porozumieniem zawartym z PWiK Sp. z o.o. §3 pkt. 5) nie będzie mogła funkcjonować, co oznacza brak możliwości uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie.**

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 7 – wzór umowy.

§ 15 Wynagrodzenie Wykonawcy pkt. 13 Otrzymałoby brzmienie:

- Pkt.13,„Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej pod warunkiem:
- podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru końcowego robót,
 - przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.”

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o dodatkowe załączniki do projektów – o plik „Decyzje - uzgodnienia” w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, uzgodnień z Zarządami Dróg, decyzji pozwolenia na budowę (pozwolenie na zmianę pozwolenia jest w trakcie załatwiania)

Załączniki:

1. Modyfikacja SIWZ w zakresie załącznika nr 7 – wzór umowy
2. Decyzje - uzgodnienia