

Lubiszyn, 07.05.2019r.

RIT.7230.2.26.2019.

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust.2, pkt. 2 i 4, art. 20 pkt. 8, art. 29 ust. 1, 3 i 5, art. 38 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) w związku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia **23.04.2019r.** złożonego przez **Usługi Projektowe Mirosław Skup, ul. Batalionu Zośka 5/3, 66-400 Gorzów Wlkp.**, z datą wpływu do Urzędu w dniu **24.04.2019r.** o ustalenie zjazdu z działki **59/1** stanowiącą drogę gminną na dz. nr **60** w miejscowości **Lubno**, gmina Lubiszyn.

Zezwala się

Usługom Projektowym Mirosław Skup, ul. Batalionu Zośka 5/3, 66-400 Gorzów Wlkp. na lokalizację zjazdu publicznego z działki nr **59/1** stanowiącą drogę gminną na dz. nr **60** położoną w miejscowości Lubno, obręb Lubno, gm. Lubiszyn na niżej podanych warunkach:

1. Parametry techniczne zjazdu:

- Szerokość zjazdu nie mniejsza niż 8,0 m,
- nawierzchnia zjazdu co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 8 m lub skosem 1:1.
- na długości nie mniejszej niż 8,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%,
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
- odprowadzenie wód opadowych w obrębie działki.

2. W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciągu 3-ch lat decyzja niniejsza wygasa.

3. Projekt budowlany i wykonanie konstrukcji jezdni zjazdu należy sporządzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 luty 2014r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).
4. Projektowane zjazdy w pasie drogowym nie powinny wykraczać poza granice pasa.
5. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
6. W przypadku kolizji zjazdów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci na warunkach i w uzgodnieniu z właścicielem tych sieci.
7. Projekt techniczny wykonania zjazdów należy uzgodnić z Zarządcą drogi.
8. **Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.**
9. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nim przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (art. 30 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Niniejszą decyzją zarządca drogi wyraża zgodę na czasowe dysponowanie terenem działki nr **59/1** w miejscowości **Lubno** w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wyrażenie zgody na dysponowanie terenem, nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przed rozpoczęciem robót.

UZASADNIENIE

Strona wystąpiła z wnioskiem o zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej - działka nr 59/1 na działkę nr 60 położoną w miejscowości Lubno, obręb Lubno, gmina Lubiszyn. Zgodnie z § 55 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) zarządca drogi określił zjazdy jako zjazdy publiczne. Na podstawie § 78 w/w rozporządzenia oraz zakresu wykazanego przez wnioskodawcę w zakresie transportu urządzeń o dużych gabarytach zostały określone parametry techniczne zjazdów i utwardzenia drogi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który niniejszą decyzję wydał w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Strona przed rozpoczęciem prac budowlanych winna uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068.).



Załączniki:

1. załącznik graficzny

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe Mirosław Skup, ul. Batalionu Zośka 5/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. a/a.

Z up. Wójta Gminy

Urszula Stolarska
Zastępca Wójta


zgodnie z projektem do decyzji
w dniu 12.12.2018 r.

Z up. Wójta Gminy

Urszula Stolarz
Zastępca Wójta

Nie wyklucza się istnienia urządzeń
podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji
lub nie wykazanych w jednostkach brzożowych
Brak aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania, przest. rzem. og.
oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu.

Dane ewidencyjne dotyczące granic oznaczone
kolorem czarnym określone zostały
na podstawie istniejącej mapy katastralnej.
Nie spełniają one pod względem dokładności
kryteriów obowiązujących obecnie standardów
technicznych
Rozporządzenie MRIB z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 10946, ust.1. 2.)



**RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH**
mgr inż. Krzysztof Świątek Nr upr. 353/97
Data: 15.05.2019
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Jednostka projektowa	Usługi Projektowe Mirosław Skup 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Batalionu Zośka 5/3		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Data	15.05.2019
Treść	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rys.	1
Obiekt	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie o pomieszczenia socjalne i garażowe wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Skala	1 : 500
Adres	LUBNO, Gm. Lubiszyn; ul. Morwowa Dz. nr ewid. 60, (Obręb-16 Lubno)		
Projektant	mgr inż. arch. P. Sierakowski		upr. nr 87/SZ/86 w spec. architekt.









PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


Skala 1:500

Nie wyklucza się istnienia urządzeń
podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji
lub nie wykazanych w jednostkach brzozych
Brak aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu.

Dane ewidencyjne dotyczące granic oznaczone
kolorem czerwonym określone zostały
na podstawie istniejącej mapy katastralnej
Nie spełniają one pod względem dokładności
kryteriów obowiązujących obecnie standardów
technicznych
Rozporządzenie MRiB z dnia 29 marca 2001r
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 10846, ust. 1. 2.)

LEGENDA

-  Projektowana rozbudowa OSP
-  Istniejący budynek OSP do przebudowy
-  Projektowany zjazd z kostki betonowej
-  Drzewa przewidziane do usunięcia
-  Krawężnik wtopiony
-  Nieprzekraczalna linia zabudowy
-  Granice działki
-  Nr działki



Zaopiniowanie projektu zagospodarowania terenu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi
w załączniku
Inżynier: Albin Polaszczuk
Przedstawicielka do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy nr upraw. GIP 473/00/11
wzrost: 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,6, 4,4
ul. Władysława IV 6
00-441 Warszawa
tel./fax: 0048 22 77 69 0601 71 71 78

Uzgodniono pod względem wymagań
higienicznych i ergonomii
z zastrzeżeniami
data: 15.05.18
Lp. opinii: 9/6

mgr inż. ALBIN POŁASZCZUK
Przedstawicielka do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy nr upraw. GIP 473/00/11
wzrost: 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,6, 4,4
ul. Władysława IV 6
00-441 Warszawa
tel./fax: 0048 22 77 69 0601 71 71 78

Autorekopia zgodna z
mapą z oryginałem

PAWEŁ SIERAKOWSKI
ARCHIT. SŁCIA-LU0011
uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
87/SZ/86

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU		DATA	15.05.2018 r.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		RYS. NR	1
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Lubnie o pomieszczenia socjalne i garażowe		SKALA	1:500
Ul. Morwowa, Lubno, 66-450 Bogdaniec, gm. Lubiszyn Działka nr ewidencyjnym gruntu 59/1 i 60 (obręb 16 - Lubno)		Projektant	mgr inż. arch. Paweł Sierakowski
		Sprawdził	mgr inż. arch. Jacek Sierakowski
		upr. bud. nr 28/86/Gw w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	
		upr. bud. nr 87/Sz/86 w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	