



Pracownia Projektowa
ROADWAY
mgr inż. Piotr Klepczyński
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec
NIP: 742-179-55-26
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	GMINA LUBISZYN Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn		
Wykonawca:	Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inż. Piotr Klepczyński Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec		
Obiekt:	Remont drogi gminnej nr 002836F w miejscowości Wysoka, gmina Lubiszyn		
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg		
Lokalizacja:	powiat gorzowski, gmina Lubiszyn, obręb Wysoka, działka ewid. nr 35/3, 29.		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Czerwiec 2020r.	Egz. nr :	

**Remont drogi gminnej nr 002836F
w miejscowości Wysoka, gmina Lubiszyn**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233142-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.608
	45233142-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
2		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża gr. 30cm - poszerzenia jezdni	m ²	486.40
3		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża gr. 15cm - pobocza	m ²	915.00
4		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	2 413.20
5		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	2 291.60
6		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - poszerzenia	m ²	486.40
	45233142-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
7		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC11S gr. 4cm wraz z odsadzkami (jezdnia)	m ²	2 170.00
8		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm wraz z odsadzkami (jezdnia)	m ²	2 230.80
	45233142-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
9		D-06.03.01	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm zamkniętego grysem kamiennym 2-4mm - 1cm	m ²	915.00