

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-31 0302-01	Montaż mat kapilarnych sufitowych 116.97	m ² m ²	116.970	116.970
				RAZEM	116.970
2	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 210	m m	210.000	210.000
				RAZEM	210.000
3	KNNR 4 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
4	KNR 0-31 0312-08	Rozdzielacz mat kapilarnych 9 obwodów 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNNR 4 0501-01	Pompa ciepła powietrze woda Watekotte 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4 0529-02	Uruchomienie pompy ciepła 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 0511-01	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm ³ 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 0506-01	Sprzęgo hydrauliczne do pompy ciepła 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-35 0208-01	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m ³ /h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 0527-01	Filtroomulnik o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNNR 4 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
12	KNR 0-34 0104-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
13	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.6 mm (C) 200	m m	200.000	200.000
				RAZEM	200.000
14	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000