

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego krotność= 1,00		1,00

2. Demontaż istniejącej podłogi drewnianej nad posadzką historyczną

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051001-2421-050	Rozbiórka podłogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montażu. krotność= 1,00	m2	188,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-04-040	Rozebranie legarów krotność= 1,00	m	343,56
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410504-04-050	Rozebranie posadzek z cegieł historycznych na rąb z posortowaniem materiału krotność= 1,00	m2	154,00
5	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19042101-57-020	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy krotność= 1,00	szt	10 694,00

3. Odslonięcie średniowiecznych warstw posadzek i przeprowadzenie prac konserwatorskich

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9320205-01-050	Usunięcie zdegradowanej warstwy z powierzchni posadzki po rozbiórce cegły krotność= 1,00	m2	154,00
7	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9320205-04-050	Oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub porównywalną metodą krotność= 1,00	m2	188,00

8	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 31411-010-050	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni cegieł i zmycie nalotów krotność= 1,00	m2	188,00
9	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19070302-2540-050	Odgrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	188,00
10	wg nakładów rzeczowych BC-030130-02-050	Wzmocnienie struktury powierzchni cegieł preparatem Remmers KSE100 przy renowacji starego budownictwa przez natrysk krotność= 1,00	m2	188,00
11	wg nakładów rzeczowych BC-030129-04-050	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLIN WS. Hydrofobizacja podłoży mineralnych przez natrysk krotność= 1,00	m2	188,00

4. Wyrównanie powierzchni i wykonanie izolacji poziomej

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010913-07-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: keramzytu na podłożu gruntowym krotność= 1,00	m3	1,88
13	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9320208-01-050	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej ciśnienia z jastrychem zespolonym krotność= 1,00	m2	188,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010914-03-050	Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego o grubości 35 mm z zatarciem na ostro, pod Posadzki krotność= 1,00	m2	188,00

5. Układanie cegieł na wzór obecnie istniejący oraz uzupełnienie ich w miejscach brakujących w oparciu o zachowane materiały archiwalne i historyczne

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19041101-3220-020	Kształtki profilowe z cegły gotyckiej pod względem kształtu, wymiarów i koloru. Powierzchnia prosta, wozówka, profil łatwy krotność= 1,00	szk	7 000,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010918-06-050	Posadzki o powierzchni ponad 5,0 m2 z cegły krotność= 1,00	m2	154,00

17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110801- 06-050	Uzupełnienie posadzki z cegły nowej krotność= 1,00	m2	34,00
----	---	---	----	-------